



**IMPORTANTE:**

- \* EL TENDIDO PARALELO A LA RUTA NACIONAL N°33 SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
- \* LA TAPADA MÍNIMA SERÁ DE 1,20m Y LLEVARÁ ADEMÁS MALLA DE ADVERTENCIA Y PROTECCIÓN MECÁNICA DE LADRILLOS O LOSETAS DE HORMIGÓN.
- \* EN ZONAS PRÓXIMAS Y/O CRUCES BAJO CUNETAS LA TAPADA MÍNIMA SERÁ 1,5m MEDIDOS BAJO LA COTA DE FONDO DEL DESAGÜE.
- \* EN TODO EL TENDIDO PARALELO A LA RUTA NACIONAL N° 33 SE COLOCARÁN CARTELES INDICADORES CADA 150 m DE ACUERDO AL PLANO TIPO 1630-01.

**NOTA:** "Todos los adherentes a la obra deberán contar con gabinete instalado. Previa a la habilitación, la contratista deberá haber ejecutado todos los servicios domiciliarios integrales de acuerdo al plano tipo 1620 - 10. Los mismos quedarán perforados y con su correspondiente dispositivo de seguridad y tapón."

Rev.: **2** 21/04/09 – SE MODIFICA TRAZA Y SE ACTUALIZA VENCIMIENTO

LUGAR Y FECHA:

GERENCIA TECNICA  
ESTUDIOS Y PROYECTOS  
G2/R3/R6



Litoral Gas

PLANO N° : P/VT/06/240

Rev. **2**

Localidad : **VENADO TUERTO**  
Direccion : **B LAS ROSAS**

Fecha origen : **13/12/06**  
Fecha vencimiento: **21/10/09**

CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES: 19

R: 19

P: 0

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE ACERO:

ØNom. (pulg)	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	TOTAL(m)
metros	--	--	--	--	--	--

LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE PE:

ØExt. (mm)	50	63	90	125	180	TOTAL(m)
metros	--	--	600	1762	--	2362

MATERIALES: POLIETILENO: DE ACUERDO A MAG-129, 131 Y MAG-132. ACERO: SEGUN ET LG 007/93 Y TABLA 103-NAG 100.

CANERIA EXISTENTE REFERENCIAS: ---  
CANERIA PROYECTADA EMPALME ---

Pr. trabajo 1,5bar 2,5bgr  
Pr. prueba 6 bar 6 bar

**EJECUCION:** De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Litoral Gas vigentes. – **MATERIALES A UTILIZAR:** solo los incluidos en el listado de materiales aceptados de Litoral Gas. – **CRUCES DE RUTA O VAS:** según plano tipo 1620-02 – **SERVICIOS DOMICILIARIOS:** según plano tipo 1620-10 – **DIST. LINEA EDIFICACION:** 1,50 mts. – **CRUCES DE CALLE:** Ø63mmPE o Ø51mmAC mínimo. – **LONGITUDES INDICADAS:** son estimadas y deben verificarse in situ. – **EMPALMES:** de acuerdo a la Sección 1282 del Manual de Operaciones de Litoral Gas. – **EJECUCION DE OBRA POR ETAPAS:** éstas deberán ser aprobadas por Litoral Gas.