

MUNICIPALIDAD VENADO TUERTO



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

**OBRA: AMPLIACION DE REDES TRONCALES DE GAS
EN BARRIO SANTA ROSA**

MAYO DE 2009

MUNICIPALIDAD VENADO TUERTO



LICITACION PUBLICA N° 001/09

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMPLIACION REDES TRONCALES DE GAS EN BARRIO SANTA ROSA

Art. 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

La obra a contratar alude específicamente a la construcción de la Mano de Obra, Equipos, Materiales y Accesorios para la ejecución de Redes Troncales de Gas en Barrio "Santa Rosa", de acuerdo a Proyecto P/VT/06/240, elaborado por la Empresa Litoral Gas S.A.

Asimismo la obra incluye la reposición de veredas, pavimentos y/o tuberías afectados por los trabajos hasta que la zona se encuentre normalizada por comparación con su estado inicial de acuerdo a la inspección que efectuará la Municipalidad de Venado Tuerto.

Art. 2.- TRABAJOS A REALIZAR:

La Municipalidad encomienda y el Contratista acepta ejecutar la totalidad de los trabajos que a continuación se detallan con destinos a las obras mencionadas en el presente pliego:

- a) Señalización de la Obra (colocación de carteles, vallas, balizas, etc.
- b) Roturas de calles y veredas.
- c) Ejecución de zanjas, perforaciones y/o túneles.
- d) Encajonamiento y/o retiro de la tierra y escombros removidos en los lugares indicados por la Inspección de Obra.
- e) Provisión de soldaduras de las cañerías.
- f) Pruebas de Fugas y hermeticidad.
- g) Provisión de la totalidad de las piezas necesarias para la conexión a la red existente, como así también de todos los materiales necesarios para que las obras sean aprobadas y listas para su funcionamiento.
- h) Tapados de cañerías y pozos ejecutados.
- i) Retiro de tierra sobrante.
- j) Limpieza final de la obra y restitución a su condición original, a entera satisfacción de esta Municipalidad, de todos los elementos o cosas que hubiesen sido afectadas con motivo de la ejecución de los trabajos aludidos.
- k) Todo otro trabajo necesario para dejar las instalaciones en condiciones de perfecto funcionamiento, luego de ser conectados por personal de Litoral Gas S.A. a las instalaciones existentes.

Art. 3.- CORRELACION ITEM - ESPECIFICACION:

Dado que la Administración como Ente Contratante de esta obra desconoce la totalidad de las normas y/o disposiciones técnicas particulares que exigirá la inspección de Litoral

MUNICIPALIDAD VENADO TUERTO



Gas S.A. para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá asesorarse sobre los mismos en las Oficinas de la Empresa mencionada

Art. 4.- TERRENO PARA OBRADOR:

Será por cuenta exclusiva del Contratista el arrendamiento del terreno necesario para la instalación del obrador.

Art. 5.- TRABAJOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad de Venado Tuerto, a través de los Organismos Técnicos de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento tendrá a su cargo la Inspección de las obras a ejecutar.

www.venadotuerto.gov.ar

MUNICIPALIDAD VENADO TUERTO



PLANOS DE OBRA

**OBRA: AMPLIACION DE REDES TRONCALES DE GAS
EN BARRIO SANTA ROSA**

www.venadotuerto.gov.ar

MAYO DE 2009