

Item	Sub Item	DESCRIPCION	UNIDAD de MEDIDA	CANTIDADES CONTRATADAS	Presupuesto		
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
1		DEMOLICIONES					
	10	Demolición de Pavimentos Hormigón	m²	495,00			
	20	Demolición de Veredas Hormigón	m²	106,80			
	30	Demolición de Cordón de Hormigón Perimetral	ml	390,00			
2		PAVIMENTACION					
	10	Apertura Caja	m²	1781,45			
	20	Preparación y compactación de la subrasante	m²	1619,70			
	30	Provisión y ejecución de H9S9 H30 para pavimentación de Bocacalle y Dársenas de Giro - esp. 18 cm	m²	980,10			
	40	Provisión y ejecución de H9S9 H30 para pavimentación de Dársenas de Estacionamiento - esp. 15 cm	m²	639,40			
	50	Provisión y ejecución de H9S9 H21 para Cordones Perimetrales	ml	468,50			
3		VEREDAS					
	10	Ejecución Veredas de H9S9 - espesor 10 cm.	m2	56,40			
4		COLOCACION CAÑERIA PARA SEMAFORO					
	10	Colocación de cañeria subterránea Ø 3" para cableado de semáforos	ml	54,00			
PRECIO TOTAL DE LA OBRA					# REF!	# REF!	

Son pesos Con IVA INCLUIDO

Representante Técnico